

Ing. Petr Peštál
Nad Přehradou 404
109 00 Praha 10

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
5147/19/KSUS/KLT/RABVyřizuje/telefon
J. Raboch / 602489632Praha
21. 8. 2019**Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci ve fázi studie proveditelnosti stavby „Chodník v ul. Na Skalech, Hostouň u Prahy“.**

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (*dále jen KSÚS*), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje, vlastníka stavby silnice III/0067 na pozemku parc. č. 1511/31 v k. ú. Hostouň u Prahy a obci Hostouň, předkládá následující vyjádření k projektové dokumentaci studie proveditelnosti výše uvedené stavby:

- **Stavbou chodníku vč. odvodňovacího rigolu musí být zajištěna minimální šířka vozovky (jízdnic pruhů) 5,8m, přičemž výšková úprava chodníků bude respektovat stávající niveletu vozovky**
- Součástí stavby nových chodníků bude zajištění odvodnění chodníků a silnice III/0067 za pomoci stávající a nových uličních vpustí zaústěných do stávající dešťové. Vpusti budou umístěny podél chodníku v odvodňovacím rigolu. Stávající vjezdy bude mít zajištěno odvodnění do dešťové kanalizace.
- Součástí stavby budou přípojky do stávající dešťové kanalizace.
- Výkopy a zpětné zásypy v sil. III. tř pro přípojky kanalizace budou provedeny dle MD ČR schválených technických podmínek pro provádění výkopů a zásypů rýh pro inž. sítě TP 146 takto:
 - před výkopem bude asfaltový kryt vozovky zaříznut pilou s přesahem na obě strany výkopu, možno též odfrézovat
 - v případě, že při výkopu dojde k vytvoření kaverny, nebo k poklesu konstrukce, musí být přesah proveden minimálně na šířku kaverny, resp. poklesu
 - zásyp rýhy provést nenamrzavým, dobře hutnitelným materiálem s hutněním po vrstvách v max. tl. 20 cm
 - obnova konstrukce a krytu vozovky bude provedena ve složení ŠD - tl. 20 cm, SC/C 3/4 - tl. 15 cm, ACP 16+ - tl. 7cm, ACO 11+ - tl. 4cm
 - veškeré vodorovné a svislé plochy musí být před pokládkou asfaltového krytu ošetřeny asfaltovou emulzí a spáry napojení původního a nového asfaltového krytu nutno zalít asfaltovou zálivkovou hmotou
- Výkopy podél silnice III. třídy musí být provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení stability tělesa přilehlé silnice, tj. vedení dopravy v dostatečné vzdálenosti od hrany výkopu.
- Podélně bude okraj asfaltového krytu vozovky zaříznut pilou a konstrukce vozovky, tj. podkladní vrstva a krytová vrstva budou doplněny až k novému odvodnění.
- Jakýkoliv zásah do silnice III/0067 musí být s námi projednán v dostatečném časovém předstihu před realizací a nesmí být prováděn v zimním období, tj. od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
- Práce v prostoru silnic III. třídy budou prováděny za omezeného silničního provozu dle schváleného dopravního opatření silničním správním úřadem a Policií ČR DI Praha - venkov a na základě rozhodnutí o zvláštním užívání silnice od silničního správního úřadu, tj. Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací.
- Po dobu stavby nebude ukládán žádný stavební ani výkopový materiál na tělese silnice, případné znečištění nebo poškození silnice III. třídy stavebník bezodkladně odstraní.
- Konec stavby nahlásit na KSÚS. Zahájením stavebních prací v tělese silnice odpovídá investor (zhotovitel) stavby za nedostatky a škody, které vzniknou na dotčených úsecích silnice jemu nebo ostatním uživatelům z důvodu jeho činnosti a to do doby předání dotčených úseků silnice zpět správci silnice. Zpětné předání dotčených úseků silnice po konečných úpravách bude provedeno protokolárně se stanovením záruční doby na provedené úpravy tělesa silnice v délce 60 měsíců ode dne předání.
- Stavebník nebude následně po Středočeském kraji potažmo KSÚS požadovat žádná opatření k eliminaci vlivů vznikajících provozem na silnici III/0067, stávajícím stavebním a dopravně technickým stavem a způsobem jejich letní a zimní údržby.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

- Toto vyjádření má platnost dva roky a stanovuje technické podmínky, ale není souhlasem s umístění stavby přípojek dešťové kanalizace na pozemku v k. ú. Hostouň u Prahy ve vlastnictví Středočeského kraje (vyřizuje Raboch). Umístění stavby chodníku musí před vydáním územního rozhodnutí schválit Rada Středočeského kraje. O schválení umístění staveb požádá investor stavby prostřednictvím KSÚS (vyřizuje pí. Herinková tel. 602 209 491).

S přáním pohodového dne

Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001