POZNÁMKA:

SONDA 1- v místě podélného stání
kabely ELE uloženy v hloubce 80cm pod stávajícím terénem parcely p.č. 165/246
uloženy v hloubce 50 cm pod stávající vrstvou štěrku komunikace ve výstavbě
mocnost SO je 30 cm

SONDA 2- v místě sjezdu k RD SO-102
kabely ELE uloženy v hloubce 80cm pod stávajícím terénem parcely p.č. 165/246
uloženy v hloubce 50 cm pod stávající vrstvou štěrku komunikace ve výstavbě
mocnost SO je 30 cm

v místě sjezdů k RD a v místě, kde není možné zajistit odstup mezi vedením ELE a obrubníky budou kabely ELE uloženy do kabelového betonového žlabu, který jej ochrání a umožní přístup

LEGENDA:

- DOPRAVNÍ PROSTOR- DLAŽBA BETON
- PARKING U RODINNÝCH DOMŮ- BETON DLAŽBA
- PARKING NÁVŠTĚV- DLAŽBA BETON
- POBYTOVÝ PROSTOR- DLAŽBA BETON
- POBYTOVÝ PROSTOR- TRÁVNÍK
- DOPRAVNÍ PROSTOR- VAROVNÝ PÁS
- POBYTOVÝ PROSTOR- LAVIČKA
- LISTNATÝ STROM
- KEŘ
- VO-4 SLOUP VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- PLOCHY SOUKROMÝCH ZAHRAD
- PARKING U RODINNÝCH DOMŮ- MEZEROVITÝ POROBETON DL.
- PARKING U RODINNÝCH DOMŮ- ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA
- POBYTOVÝ PROSTOR- VEŘEJNÝ PARK
- POBYTOVÝ PROSTOR- MLATOVÁ PEŠINA
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘAD- DN90
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL- D50
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL- OCHRANNÉ PÁSMO
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE- DN250
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ DRENÁŽ KOMUNIKACE- DX100U A DX160U
- STÁVAJÍCÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ- AYKY 4x16
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VN
- NOVÉ DOMOVNÍ PODZEMNÍ VEDENÍ ELEKTRO NN
- NOVÉ DOMOVNÍ PODZEMNÍ VEDENÍ VODOVOD PE D32,0x2,0
- NOVÉ DOMOVNÍ PODZEMNÍ VEDENÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PVC KG
- NOVÉ DOMOVNÍ PODZEMNÍ VEDENÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PVC KG DN
- NOVÉ DOMOVNÍ PODZEMNÍ VEDENÍ PLYNOVOD PE D32
- STÁVAJÍCÍ SDRUŽENÝ PILÍŘ ELEKTRO + PLYN
- NAVRHOVANÁ ZMĚNA HRANICE KN
- STÁVAJÍCÍ HRANICE KN

SOUPIS DŘEVIN par.č. 165/253 :
JAVOR STŘÍBRNÝ- 4 ks
JÍROVEC MAĎAL- 1 ks
PLATAN JAVOROLISTOVÝ- 1 ks
DEB LETNÍ- 1 ks
HABR OBECNÝ- 1 ks

SOUPIS PRVKŮ par.č. 165/253:
PARKOVÁ LAVIČKA- 8 ks
PÍSKOVIŠTĚ DP01- 1 ks
VAHADLOVÁ HOUPAČKA HV01- 1 ks
WORKOUT OP41- 1 ks
HERNÍ SESTAVA FLORA17- 1ks
GRIL- 1ks

SOUPIS DŘEVIN par.č. 165/256 :
JAVOR STŘÍBRNÝ- 9 ks
KEŘ- 9 ks

SOUPIS PRVKŮ par.č. 165/256:
PARKOVÁ LAVIČKA- 6 ks

POZNÁMKA
JEDNÁ SE O **PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY**.
DOKUMENTACE **NENÍ** URČENA JAKO **PROVÁDĚCÍ PROJEKT**.

±0,000=339,000 m.n.m. Bpv

Ved.projektu: Ing. arch. Jakub Pubal	Investor: Xaotra s.r.o., Nad Vršovskou horou 416, 140 00 Praha, IČO: 07 446 217	Datum: 27.08.2021 Stupeň PD: DS	HI. projektant: Ing. arch. Jakub Pubal ČKAIT 0102531
Projektant: Ing. arch. Iveta Svobodová			
Místo stavby: par.č. 165/244, 165/245, 165/246, 165/247, 165/248, 165/249, 165/250, 165/251, 165/252, 165/253, 165/254, 165/255 k. ú. Hostivař u Prahy		Formát: 4xA4	Razítko a podpis: MY DVA ARCHITEKTI
Výkres: **KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES**		Měřítko: 1:250	Ing. arch. Iveta Pubalová, Ing. arch Jakub Pubal IČO: 05 647 906 IČO: 04 537 408
Projekt: **SOUBOR RODINNÝCH DOMŮ HOSTOUŇ**		Č. přílohy: C.3	www. mydvaarchitekti.cz ▶ info@mydvaarchitekti.cz